

# COMUNE DI SETTIMO MILANESE

## LAVORI DI BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E RELATIVA NUOVA COPERTURA DI FABBRICATI SITI IN VIA A. GRAMSCI 70 - SETTIMO MILANESE (MI)

PROPRIETA': UNIRELAB s.r.l.

PROGETTAZIONE: Ing. Giacomo Diego Beccaria

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV	Data	Aggiornamenti		File:
-	Luglio 2019	1		TAVOLA
		2		
		3		
	Scale	4		
		5		
-				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO</b>							
1 01.A02.E10. 005	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredd ... uanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'645,35	1'645,35
2 28.A05.D10. 015	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... , tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	324,90	324,90
3 28.A05.D10. 020	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	171,47	171,47
4 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Scuderie Sala delle aste Villa Campanini				406,000 200,000 122,000	406,00 200,00 122,00		
	SOMMANO m					728,00	3,60	2'620,80
5 28.A05.E10. 010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo Scuderie Sala delle aste Villa Campanini				406,000 200,000 122,000	406,00 200,00 122,00		
	SOMMANO m					728,00	0,50	364,00
6 NC.10.450.0 050.d	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00				110,000	110,00		
	SOMMANO m					110,00	7,24	796,40
7 N.P.05	Tuta in Tyveck 4 Persone / 2 al giorno	8,00			60,000	480,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					480,00		5'922,92



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							23'136,73
	<b><u>LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</u></b>							
12 NC.10.200.0 050.a	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m Utilizzo piattaforma per rimozione lastre						60,00	
	SOMMANO giorno						60,00	700,66
13 NC.10.350.0 010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misur ... esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Sala delle aste Villa Campanini				1265,000 600,000	1'265,00 600,00		
	SOMMANO m²					1'865,00	8,38	15'628,70
14 NC.10.350.0 010.b	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misur ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Sala delle aste Villa Campanini	1,00 1,00			1265,000 600,000	1'265,00 600,00		
	SOMMANO m²					1'865,00	0,73	1'361,45
15 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pinali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Sala delle aste Villa Campanini				1265,000 600,000	1'265,00 600,00		
	SOMMANO m²					1'865,00	5,40	10'071,00
16 NC.10.350.0 040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pinali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Sala delle aste Villa Campanini	1,00 1,00			1265,000 600,000	1'265,00 600,00		
	SOMMANO m²					1'865,00	0,59	1'100,35
17 1C.01.800.00 10	Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a getto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando il ruscellamento, asportazione di incrostazioni macr ... , insaccamento, stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento Edificio G Edifici C-D-E-F Edificio B Edifici H-L-M-N Edifici S-R-P Edifici T-U-V-Z Edificio A Sala delle aste Villa Campanini				562,960 1464,140 279,740 956,540 888,860 1193,420 283,960 938,790 227,000	562,96 1'464,14 279,74 956,54 888,86 1'193,42 283,96 938,79 227,00		
	SOMMANO m²					6'795,41	2,74	18'619,42
	<b>A R I P O R T A R E</b>							111'957,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>							111'957,25	
18 1C.01.800.00 40	Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto già incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polie ... provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. Edificio G Edifici C-D-E-F Edificio B Edifici H-L-M-N Edifici S-R-P Edifici T-U-V-Z Edificio A Sala delle aste Villa Campanini					562,960 1464,140 279,740 956,540 888,860 1193,420 283,960 938,790 227,000	562,96 1'464,14 279,74 956,54 888,86 1'193,42 283,96 938,79 227,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6'795,41	14,40	97'853,90	
19 1C.01.800.01 30	Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con ... carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate Edificio G Edifici C-D-E-F Edificio B Edifici H-L-M-N Edifici S-R-P Edifici T-U-V-Z Edificio A Sala delle aste Villa Campani					553,880 1427,800 272,800 932,800 866,800 1163,800 279,380 921,375 221,250	553,88 1'427,80 272,80 932,80 866,80 1'163,80 279,38 921,38 221,25		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6'639,89	3,66	24'302,00	
20 1C.27.100.00 10.a	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi: - lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/ o big-bag confezionati a norma di legge. Codice CER 17 06 05* Edificio G Edifici C-D-E-F Edificio B Edificio H-L-M-N Edifici S-R-P Edifici T-U-V-Z Edificio A Sala delle aste Villa Campanini					8,444 21,962 4,196 14,348 13,333 17,901 4,259 14,082 3,405	8,44 21,96 4,20 14,35 13,33 17,90 4,26 14,08 3,41		
	SOMMANO t					101,93	213,42	21'753,90	
21 1C.11.150.00 30.b	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato ... per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con: - poliuretano s= 40 mm fuori greca Edificio G Edifici C-D-E-F Edificio B Edifici H-L-M-N Edifici S-R-P Edifici T-U-V-Z Edificio A Sala delle aste					562,960 1464,140 279,740 956,540 888,860 1193,420 283,960 938,790	562,96 1'464,14 279,74 956,54 888,86 1'193,42 283,96 938,79		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6'568,41	28,01	183'981,16	
	<b>A RIPORTARE</b>							439'848,21	

